

Nr. 2018 / 07.08.2018

Aprobat,
Manager

Gavrilas Vasilechi George Alexandru

Antemasuratoare Lucrari Muzeul Liviu Rebreanu

Nr. crt.	Denumire (/lucrare)	Caracteristici tehnice/Descriere Lista lucrari	U.M.	Cantitate
1.	Zugravire amfiteatru I."Reparatii curente la amfiteatru-Muzeul Liviu Rebreanu",	Aplicare glet de ipsos doua straturi, Amorsare suprafete in vederea aplicarii zugravelilor; Aplicare/Vopsire cu vopsea lavabila in doua straturi	mp	215
2.	Demontat si montat scaune	Demontat si montat scaune	buc.	60
3.	Refacere pardoseala din scandura lemn	Desfacere pardoseli vechi, Pardoseala noua pe structura lemn existenta, Vopsire pardoseala noua cu vopsea ulei doua straturi	mp	65
4.	Procurare , montare echipamente electrice pentru iluminat	Procurare , montare echipamente electrice: -prize, -intrerupatoare, -corpuri iluminat fluorescente, -corpuri iluminat de siguranta	buc	4 prize, 2 intrerup, 8 corpuri fluor., 2 corpuri illum. siguranta

2." Alimentare cu apa si instalatii sanitare Muzeul Liviu Rebreanu "			
Lucrari alimentare cu apa si instalatii	Sapare manuala ad<1,5m	mc	27
	Umplutura in sant cu nisip	mc	8,3
	Imprastiere pamant afinat, cu lopata	mc	18,7
	Compactarea umpluturii	mc	18,7
	Incarcare+transport auto pamant (aprox.5 km)	t	33,7
	Montare teava Pe80 , DN 25	m	30
	Montare teava PVC, DN110	m	30
	Montare teava PP-R, DN20mm,	m	30
	Materiale pentru alimentare apa si instalatii	m, m, m, buc, buc,, buc,, buc,, buc,, buc,, buc,,	8, 12, 10, 52, 15, 4, 4, 4, 4, 2, 2, 1, 1
	Alte materiale	buc,,	1

*Nota: Lista lucrarilor si cantitatilor este estimativa. Lista si cantitatile finale ale lucrarilor se vor detalia si inscrie in devizul final al lucrarilor de care executant.

Intocmit,

Nume si prenume:

VAIBA DAN - LUCIAN

Semnatura

