

Beneficiarul: Complexul Muzeal Bistrita Nasaud  
 Obiectivul: Complexul Muzeal Bistrita Nasaud  
 Obiectul: Antemasuratoare lucrari reparatii Muzeul Judetean Bistrita Nasaud  
 Devizul: Reparatii invelitoare la Biserica din lemn

*Dupa estimatie*  
*Antemasuratoare*

**Formularul F3 - Lista cu cantitatile de lucrari**

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	RPCI42D#	Demontare invelit sita sau sindrila, inclus scoatere cuie din sipci si sortare materiale recup is.	mp	300,00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2	CE11B1	Invelitoare din sindrila sau sita batuta pe sipci si asezata in 3 rinduri, din sindrila	mp	300,00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2.1	2948256	Sindrila din rasin 1 0,30m gros 7,0mm lat 70-140mm	buc	28 005,00		
				Material:		
				Transport:		
2.2	20053336	Sipci rasoase 40 X 40 MM	mc	3,00		
				Material:		
				Transport:		
2.3	20011928	Cuie pentru sita	kg	225,00		
				Material:		
				Transport:		
3	TRA01A40	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 40 km.	tona	20,00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
4	CB14A#	Scheia metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale pana la 30 m inaltime inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	mp	120,00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		

<b>Total manopera (ore)</b>	
<b>Total greutate materiale (tone)</b>	

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
<b>Cheltuieli directe</b>					

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie pentru munca	%					

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
<b>Total Cheltuieli Directe</b>					
Cheltuieli indirecte	%				
Profit	%				

<b>Total General fara TVA</b>	
<b>TVA (0%)</b>	
<b>TOTAL GENERAL (Lei)</b>	

Intocmit: *BODIU OALU*